

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Περιγραφή Εργασιών	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ					
A-2	ΟΔΟ-1123Α	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	18.000	0,94	16.920,00	
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ					
A-20	ΟΔΟ-1530	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	350	0,95	332,50	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α					17.252,50 €
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.Β	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνυμένου πάχους 0,10 m	m2	91.000	1,34	121.940,00	
Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	Βάση πάχους 0,10 m	m2	91.000	1,44	131.040,00	
Γ-5	ΟΔΟ-3311.Β	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	100	14,92	1.492,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ					254.472,00 €
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)					
Δ-3	ΟΔΟ-4110	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	32.000	1,10	35.200,00	
Δ-4	ΟΔΟ-4120	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	59.000	0,42	24.780,00	
Δ-5.1	ΟΔΟ-4321Β	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m	m2	30.000	6,67	200.100,00	
Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	61.000	7,17	437.370,00	
Δ-12	ΟΔΟ-1132	Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής	m2	3.700	2,30	8.510,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ					705.960,00 €
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ					
E-17.1	ΟΙΚ-7788	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	5.000	3,45	17.250,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε					17.250,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					994.934,50 €
		ΓΕ και ΟΕ 18%					179.088,21 €
		Άθροισμα (I)					1.174.022,71 €
		Απρόβλεπτα 9%					105.662,04 €
		Απολογιστικά-Μελέτες-Έρευνες					60.000,00 €
		Εκτίμηση Αναθεώρησης					60.315,25 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Άθροισμα (II), χωρίς Φ.Π.Α.					1.400.000,00 €
		Φ.Π.Α. 24%					336.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Άθροισμα (III), με Φ.Π.Α.					1.736.000,00 €

Αθήνα, Μάιος 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο επιβλέπων

Η Διευθύντρια

Γ. Κουρτέσας
Α'/ΤΕ5

Ν. Γούσιος
Α'/ΠΕ7

Δρ. Δ. Τσούκα
Α'/ΠΕ7